

2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果资金项目计划表

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部 门	业主单位	备注	
								受益户 数	受益人 口数	其中受 益脱贫 户数	其中 受益 脱贫人 口数	建设期 限	项目效益	群众参与 和带贫减 贫机制				受益对 象满意 度
1	安西镇	桐梓村	否	基础设施 建设项目	石人坑小组山塘整治加固及清淤	山塘库容0.6万立方米，整治大坝长40米，坝顶宽3.5米，坝高4米；整治溢洪道20米，宽80米，高80米；拆除重建放水斜涵、消力水箱及坝下涵管。清淤量0.3万立方米。	13	40	163	2	10	2023年3月底	完成山塘扩容0.6万立方米，可解决石人坑小组130亩农田灌溉问题，脱贫人口2户10人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	以工代赈
2	安西镇	桐梓村	否	基础设施 建设项目	下坝仔小组水陂改造	改造水陂长度12米，顶宽1.5米，底宽4米，高3米；改造两边护岸合计长4米，顶宽1米，高3米；铺设φ400毫米PVC管120米。	10	95	406	9	43	2023年3月底	完成水陂改造，可解决下坝仔小组110亩农田灌溉问题，脱贫人口9户43人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
3	安西镇	大星村	市定	基础设施 建设项目	川山坳小组水陂改造	改造水陂长度10米，顶宽1.5米，底宽2米，高3米；改造两边护岸合计长7米，顶宽1米，高3米。	10	131	488	12	63	2023年3月底	完成水陂改造，可解决川山坳小组210亩农田灌溉问题，脱贫人口12户63人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
4	安西镇	禾星村	县定	基础设施 建设项目	教仔前小组水陂改造	改造水陂长度6米，顶宽1.5米，底宽3米，高3.5米；改造两边护岸合计长6米，顶宽1米，高3米。	10	22	96	3	9	2023年3月底	完成水陂改造，可解决教仔前小组110亩农田灌溉问题，脱贫人口3户9人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
5	安西镇	窑岗村	否	基础设施 建设项目	围高小组水陂改造、水渠砼修复	改造水陂长度5米，顶宽1米，底宽3米，高2米；改造两边护岸合计长4米，顶宽1米，高2米；修复水渠长度250米，衬砌断面尺寸30厘米(宽)*30厘米(高)，衬砌厚度10厘米。	10	63	256	6	11	2023年3月底	完成水陂改造、水渠修复，可解决围高小组230亩农田灌溉问题，脱贫人口6户11人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
6	安西镇	热水村	否	基础设施 建设项目	新围里小组水陂改造、水渠砼修复	改造原水陂长度30米，宽1米，底宽3米，加高0.6米；修复小渡槽长度60米，衬砌断面尺寸30厘米(净宽)*30厘米(高)，衬砌厚度10厘米。	13	68	297	5	21	2023年3月底	完成水陂改造、水渠修复，可解决新围里小组310亩农田灌溉问题，脱贫人口5户21人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
7	安西镇	香山村	否	基础设施 建设项目	熊屋至茆井头小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米，水渠断面尺寸80厘米（宽）*1.5米(高)。	3.5	141	532	10	36	2023年3月底	完成水渠清淤2000米，可解决熊屋、茆井头小组145亩农田灌溉问题，脱贫人口10户36人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	以工代赈
8	安西镇	崇墩村	否	基础设施 建设项目	燕石塘小组水陂改造	改造水陂长度5米，顶宽0.5米，底宽1米，高2.5米。	3.5	50	305	4	20	2023年3月底	完成水陂改造，可解决燕石塘小组190亩农田灌溉问题，脱贫人口4户20人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
9	安西镇	安茆村	县定	基础设施 建设项目	枫树背小组水陂改造	改造水陂长度9米，顶宽1.5米，底宽2米，高2.5米。	4	126	465	9	39	2023年3月底	完成水陂改造，可解决枫树背小组395亩农田灌溉问题，脱贫人口9户39人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
10	安西镇	安茆村	县定	基础设施 建设项目	山下小组水陂改造	改造水陂长度7米，顶宽1米，底宽2米，高2米。	3.5	115	422	10	36	2023年3月底	完成水陂改造，可解决山下小组376亩农田灌溉问题，脱贫人口10户36人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
11	安西镇	兰塘村	否	基础设施建设项目	圳内小组小水陂改造	改造小水陂长度8米, 顶宽0.5米, 底宽1米, 高0.5米。铺设Φ400毫米PVC管500米。	4	79	385	4	9	2023年3月底	完成水陂改造, 可解决圳内小组163亩农田灌溉问题, 脱贫人口4户9人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
12	安西镇	兰塘村	否	基础设施建设项目	上迳至兰塘水渠清淤	清淤水渠长度6千米, 水渠断面尺寸80厘米（宽）*1.5米(高)。	9	270	785	32	156	2023年3月底	完成水渠清淤6000米, 可解决1300亩农田灌溉问题, 脱贫人口32户156人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	以工代赈
13	安西镇	崇墩村	否	基础设施建设项目	增坑、石罗背燕、石塘、年屋、下叶屋、坎高等小组水渠清淤	清淤水渠长度5千米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	5.5	130	456	23	91	2023年3月底	完成水渠清淤5000米, 可解决600亩农田灌溉问题, 脱贫人口23户91人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	以工代赈
14	安西镇	莲丰村	县定	基础设施建设项目	竹子陂至新屋下小组水渠清淤	清淤水渠长度900米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	1	126	393	8	23	2023年3月底	完成水渠清淤900米, 可解决竹子陂、新屋下小组100亩农田灌溉问题, 脱贫人口8户23人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	以工代赈
15	安西镇	大星村	市定	基础设施建设项目	新建赤坑电灌站	新建电灌站1座, 新建8平方米泵房1座, 20千瓦离心泵1台, 铺设110毫米pvc管1.5千米, 架设三相四线长500米, 电线杆3根	10	116	339	9	31	2023年3月底	完成新建电灌站1座, 可解决赤坑小组267亩农田灌溉问题, 脱贫人口9户31人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	安西镇人民政府	
16	崇仙乡	西水村	否	基础设施建设项目	优美仔、上只屋、中坝小组各新建1个排灌站	新建电灌站3座, 每个8平方米泵房1座, 20千瓦离心泵1台, 铺设110毫米pvc管1.5千米, 架设三相四线长500米, 电线杆3根	25	223	1023	23	62	2023年3月底	完成水渠清淤问题, 改善了126户603人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	
17	崇仙乡	东水村	否	基础设施建设项目	鸡背坑. 下细布小组水渠砼修复	修复水渠长度800米, 衬砌断面尺寸0.03米(净宽)*40厘米(高), 衬砌厚度0.01米。	8	96	468	8	30	2023年3月底	完成鸡背坑、下细布小组水渠砼修复, 80亩农田得到改善。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	
18	崇仙乡	布社村	否	基础设施建设项目	沟刀湾小组改造水陂及水渠砼修复	改造水陂长度5米, 顶宽1米, 底宽2.5米, 高1.5米; 修复水渠长度500米, 衬砌断面尺寸0.3米(净宽)*0.3米(高), 衬砌厚度0.1米.	13.5	83	367	7	28	2023年3月底	完成沟刀湾小组改造水陂及水渠砼修复, 沟刀湾60亩农田灌溉得到改善。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	
19	崇仙乡	老龙村	县定	基础设施建设项目	老龙寨桥头新建电灌站	新建电灌站1座, 新建10平方米泵房1座, 15千瓦潜水泵1台, 铺设Φ0.11米PVC水管1千米, 三相四线长500米, 电线杆4根。	10	152	666	19	64	2023年3月底	老龙寨组周边区145亩农田灌溉问题得到改善	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	
20	崇仙乡	邓岗村	否	基础设施建设项目	松木垌小组水渠砼修复	修复水渠长度1千米, 衬砌断面尺寸0.3米(净宽)*0.3米(高), 衬砌厚度0.1米	10	25	76	3	9	2023年3月底	松木垌门口田块100亩农田灌溉得到改善	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	
21	崇仙乡	崇仙村	市定	基础设施建设项目	鸡公石水库水渠清淤	清淤水渠长度10千米, 水渠断面尺寸1.50米（宽）*2米(高)	10	624	2632	46	158	2023年3月底	完成水渠清淤问题, 改善了624户2632人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	以工代赈

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
22	崇仙乡	桥头村	省定	基础设施建设项目	军营、崩岗下小组改造水陂清淤	军营清淤水渠长度1千米，水渠断面尺寸2米（宽）*2米(高)，崩岗下清淤水渠长度1千米，水渠断面尺寸1.5米（宽）*2米(高)	3	99	410	7	26	2023年3月底	崩岗下门口田块，军营门口田块206亩农田灌溉得到改善	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	崇仙乡人民政府	以工代赈
23	大阿镇	茺峰村	否	基础设施建设项目	石龙口小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建9平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管150米，架设三相四线长100米，电线杆2根。	8	276	604	27	87	2023年3月底	新建排灌站一座，可解决石龙口、岗仔上、将军令、上屋、下屋等小组470多亩水稻、30多亩水半夏农田水利灌溉，脱贫户27户87人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	
24	大阿镇	明星村	否	基础设施建设项目	上哈马塘小组改造电灌站	改造电灌站1座，新建9平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管1.2千米，架设三相四线长300米，电线杆3根。	10	50	162	8	21	2023年3月底	建排灌站一座，可解决上哈马塘小组，下哈马塘小组、牛角湾小组210亩农田灌溉问题，脱贫人口8户21人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	
25	大阿镇	东风村	否	基础设施建设项目	茶溪小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建9平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管550米，架设三相四线长700米，电线杆3根。	8	268	928	10	37	2023年3月底	完成一座排灌站，受益农户104户，498人，其中脱贫户10户37人，有效解决农田灌溉268亩	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	
26	大阿镇	禾西村	否	基础设施建设项目	像仔脑小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建9平方米高2.8米泵房1座，15千瓦离心泵2台，铺设Φ200毫米镀锌钢管80米、110毫米PVC管1千米，架设三相四线长200米，电线杆2根，建设2.25平方米缓冲池1个。	10	173	720	15	65	2023年3月底	建排灌站一座，可解决像仔脑、上石塘、下石塘等小组285亩农田灌溉问题，脱贫人口15户65人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	
27	大阿镇	莲塘村	否	基础设施建设项目	圳背小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建9平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管420米，架设三相四线长150米，电线杆3根。	8	70	320	4	18	2023年3月底	建排灌站一座，可解决圳背小组，老屋小组130亩农田灌溉问题，脱贫人口4户18人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	
28	大阿镇	谷山村	市定	基础设施建设项目	上排仔至塘背上走马垄水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米，水渠断面尺寸150厘米（宽）*120厘米(高)。	4	475	1452	27	105	2023年3月底	谷山村塘仔面至塘背上水渠清淤2200米，可解决8个小组，800多亩农田灌溉问题，脱贫人口27户105人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
29	大阿镇	川风村	否	基础设施建设项目	下老种坑小组至禾秋小学走马垄水渠清淤	清淤水渠长度7千米，水渠断面尺寸150厘米（宽）*200厘米(高)。	7	1045	4117	81	268	2023年3月底	完成水渠清淤7000米，可改善牛车、下鹄、下枳、枫树排、蔡屋等11个小组1650亩农田灌溉问题，脱贫人口81户268人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
30	大阿镇	禾秋村	县定	基础设施建设项目	中叶，上叶屋，下叶屋，魁星坛小组水渠清淤	清淤水渠长度8千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)、60厘米（宽）*60厘米(高)。	6	68	243	18	78	2023年3月底	完成水渠清淤8千米，解决村民包括中叶、上叶屋、下叶屋、魁星坛等8个小组285户1165人农田灌溉问题，其中受益脱贫户18户78人。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
31	大阿镇	官洞坑村	省定	基础设施建设项目	三山岭小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米, 水渠断面尺寸150厘米（宽）*120厘米(高)。	4	125	750	14	63	2023年3月底	完成水渠清淤清杂1500米, 可改善400亩农田灌溉问题, 脱贫人口14户63人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
32	大阿镇	金星村	否	基础设施建设项目	松岭至湾里小组水渠清淤、清草, 湾里组电灌站维修	清淤水渠长度2.6千米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*80厘米(高); 电灌站维修铺设规格Φ200毫米PVC管100米, 安装三相四线200米, 新建蓄水池1个40立方米。	12	231	1890	12	46	2023年3月底	完成水渠清淤2600米, 泵房修复, 可有效改善松岭至湾里360亩农田灌溉问题, 脱贫人口12户46人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
33	大阿镇	阿南村	否	基础设施建设项目	大岭下小组至鄯塘下小组水渠清淤	清淤水渠长度2.5千米, 水渠断面尺寸300厘米（宽）*120厘米(高)。	5	322	1866	35	112	2023年3月底	完成水渠清淤2.5千米, 解决村民包括大岭下、新屋里、八角塘等7个小组322户1866人农田灌溉问题, 其中受益脱贫户35户112人。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
34	大阿镇	大阿村	否	基础设施建设项目	上门楼小组水渠清淤	清淤水渠长度1千米, 水渠断面尺寸50厘米（宽）*40厘米(高)。	3	80	330	8	20	2023年3月底	完成水渠清淤长1000米, 可改善上门楼小组、围里小组、塘头陂小组497.8亩农田灌溉问题, 脱贫人口8户20人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
35	大阿镇	民主村	否	基础设施建设项目	中塘仔-南木坝小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*50厘米(高)、40厘米（宽）*60厘米(高)。	5	489	1891	33	116	2023年3月底	完成水渠清淤长2000米, 解决1000亩农田灌溉问题, 脱贫人口33户116人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
36	大阿镇	西江村	否	基础设施建设项目	西江圩水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米, 水渠断面尺寸150厘米（宽）*150厘米(高)。	4	138	619	13	25	2023年3月底	完成水渠清淤长1500米, 可解决村民138户619人, 450亩农田灌溉问题, 脱贫人口13户25人收益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
37	大阿镇	兴禾村	否	基础设施建设项目	上湾小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建9平方米泵房1座, 15千瓦离心泵1台, 铺设Φ110毫米PVC管550米, 架设三相四线长500米, 电线杆2根。	8	73	299	24	115	2023年3月底	建设排灌站一座, 可解决上湾小组285亩 农田灌溉问题, 脱贫人口24户115人收益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	
38	大阿镇	太平围村	省定	基础设施建设项目	旷屋小组水渠清淤	清淤水渠长度1.2千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*50厘米(高)	5	67	256	11	29	2023年3月底	完成水渠清淤长1200米, 解决旷屋小组310亩农田灌溉问题, 脱贫人口11户29人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大阿镇人民政府	以工代赈
39	大桥镇	八角村	否	基础设施建设项目	店下、黄泥塘小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建5平方米泵房1座, 10kw离心泵1台, 铺设Φ100毫米PVC管300米, 架设三相四线长800米, 电线杆3根。	8	72	283	10	35	2023年3月底	建电灌站一座, 可解决店下、黄泥塘小组农田灌溉问题, 增加72户村民收入。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	
40	大桥镇	大桥村	否	基础设施建设项目	陈公坑小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建12平方米泵房1座, 10KW潜水泵1台, 铺设Φ100毫米PVC水管350米, 三相四线长500米, 电线杆4根。	10	133	502	7	20	2023年3月底	建电灌站一座, 可解决陈公坑小组98亩农田农业生产用水, 增加农民及脱贫户收益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
41	大桥镇	青光村	省定	基础设施建设项目	上村小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平方米泵房1座，10KW潜水泵1台，铺设Φ100毫米PVC水管150米，三相四线长300米，电线杆3根。	8	35	112	6	23	2023年3月底	建电灌站一座，可解决上村小组130亩农田农业生产灌溉问题，增加农民及脱贫户收益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	
42	大桥镇	青光村	省定	基础设施建设项目	春园墩小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平方米泵房1座，10KW潜水泵1台，铺设Φ100毫米PVC水管150米，三相四线长300米，电线杆3根。	8	32	96	3	11	2023年3月底	建电灌站一座，可解决春园墩小组115亩农田农业生产灌溉问题，增加脱贫户3户11人收入。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	
43	大桥镇	竹村村	否	基础设施建设项目	林木岗小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建3平方米泵房1座，5.5kw离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管350米，架设三相四线长100米，电线杆2根。	6	62	242	6	25	2023年3月底	建电灌站一座，可解决林木岗小组80亩农田用水，解决脱贫户6户25人农业生产灌溉问题。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	
44	大桥镇	中墩村	县定	基础设施建设项目	雷公岭下小组新建排灌站及周边水渠清杂清淤	新建水池2座，安装水轮泵1台，建设配套水渠和防护挡墙；周边3600米水渠清杂清淤。	20	75	360	3	8	2023年3月底	新建排灌站及周边水渠清杂清淤后，可解决脱贫人口3户8人，200亩农田灌溉问题。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
45	大桥镇	竹村村	否	基础设施建设项目	沙屋坑小组门口水渠清淤	清淤水渠长度350米, 水渠断面尺寸30厘米（宽）*30厘米(高)。	1	18	51	4	15	2023年3月底	水渠清淤后解决沙屋坑小组30多亩水田用水，解决脱贫户4户15人农业生产灌溉问题。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
46	大桥镇	中墩村	县定	基础设施建设项目	矮排小组水渠清淤	清淤水渠长度1千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	2	169	662	12	40	2023年3月底	完成水沟清淤，可解决矮排小组农业生产灌溉田块约160亩。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
47	大桥镇	中墩村	县定	基础设施建设项目	围高小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	3	89	360	4	9	2023年3月底	完成水沟清淤，可解决围高小组农业生产灌溉田块约130亩。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
48	大桥镇	中墩村	县定	基础设施建设项目	田寮下小组水渠清淤	清淤水渠长度1千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	2	213	852	28	85	2023年3月底	完成水渠清淤，可解决田寮下小组农业生产灌溉田块约50亩。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
49	大桥镇	八角村	否	基础设施建设项目	高尾小组高前坑-357国道水渠清淤	清淤水渠长度1千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	2	50	230	9	22	2023年3月底	解决高尾小组农业生产灌溉问题，增加50户村民收入。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
50	大桥镇	青光村	省定	基础设施建设项目	青湖山小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米水渠断面尺寸4.5米（宽）*2米(高)。	3.5	225	1130	16	49	2023年3月底	水渠清淤后可解决青湖山小组225户260亩农田生产用水。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈
51	大桥镇	新塘村	否	基础设施建设项目	上新屋、外新屋小组水渠清淤	清淤水渠长度1.2千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	3	160	850	13	56	2023年3月底	完成水渠清淤，可解决上新屋、外新屋小组脱贫人口12户35人，350亩农田灌溉问题。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大桥镇人民政府	以工代赈

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
52	大塘埠镇	坪石村	县定	基础设施建设项目	坳背、新圩小组水渠清淤	1. 坳背小组清淤水渠长度1000米, 水渠断面尺寸2米（宽）*1米(高); 2. 新圩小组水渠清淤, 清淤水渠长度1200米, 水渠断面尺寸1.2米（宽）*0.6米(高)。	6	178	682	17	53	2023年3月底	完成水沟清淤2200米, 可改善坳背、新圩小组600亩农田灌溉问题, 脱贫人口17户53人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
53	大塘埠镇	羊马村	市定	基础设施建设项目	独木山小组新建电灌站	独木山新建电灌站1座, 新建4平方米泵房1座, 16千瓦离心泵1台, 铺设Φ160毫米PVC管800米, 架设三相四线长100米, 电线杆1根。	11	168	683	16	57	2023年3月底	建排灌站一座, 可解决独木山组290亩农田灌溉问题, 脱贫人口16户57人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	
54	大塘埠镇	大塘村	市定	基础设施建设项目	竹坝背小组新建电灌站	1. 竹坝背小组新建电灌站1座, 新建2平方米泵房1座, 15千瓦离心泵1台, 铺设Φ75毫米PVC管1500米, 架设三相四线长300米, 电线杆2根。	12	121	386	16	41	2023年3月底	建排灌站一座, 可解决竹坝背小组265亩农田灌溉问题, 脱贫人口16户41人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	
55	大塘埠镇	新龙村	市定	基础设施建设项目	鸦雀坑小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建6平方米泵房1座, 22千瓦离心泵1台, 铺设Φ110毫米PVC管1800米, 架设三相四线长300米, 电线杆3根。	12	164	715	15	39	2023年3月底	建排灌站一座, 可改善新龙鸦雀坑至高坑325亩农田灌溉问题, 脱贫人口15户59人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	
56	大塘埠镇	光甫村	否	基础设施建设项目	黄陂片小组水渠清淤	清淤水渠长度6000米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	7	380	1750	30	110	2023年3月底	完成水渠清淤6000米, 可改善黄陂片526亩农田灌溉问题, 脱贫人口30户110人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
57	大塘埠镇	樟塘村	否	基础设施建设项目	石桥头小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建2平方米泵房0座（已有）, 12千瓦离心泵1台, 铺设Φ160毫米PVC管600米, 架设三相四线长100米, 电线杆1根。	5	178	650	20	71	2023年3月底	建排灌站一座, 可改善石桥头小组180亩农田灌溉问题, 脱贫人口20户71人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	
58	大塘埠镇	长岗村	否	基础设施建设项目	长岗小组水渠清淤	清淤水渠长度2000米, 水渠断面尺寸1.2米（宽）*0.6米(高)。	5	800	3200	79	236	2023年3月底	完成水沟清淤6000米, 可改善长岗村800亩农田灌溉问题, 脱贫人口79户236人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
59	大塘埠镇	仓前村	否	基础设施建设项目	上坑至窑灶塘小组水渠清淤; 嵎背小组改造水陂及水渠清淤	1. 上坑至窑灶塘小组清淤水渠长度1500米, 水渠断面尺寸0.5米（宽）*0.5米(高); 2. 嵎背小组改造水陂长度5.5米, 顶宽2.0米, 底宽3.5米, 高1.6米。清淤水渠长度560米, 水渠断面尺寸0.6米（宽）*0.5米(高)。	14	305	1313	25	83	2023年3月底	完成上坑至窑灶塘渠道清淤清淤7000米, 可改善上坑至窑灶塘渠390亩农田灌溉问题, 建设水陂一座, 可解决嵎背108亩农田灌溉问题脱贫人口25户83人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
60	大塘埠镇	六星村	否	基础设施建设项目	海塘至庙下小组水渠清淤	清淤水渠长度1600米, 水渠断面尺寸1.6米（宽）*1.6米(高)。	5	244	1110	19	60	2023年3月底	可改善海塘、中段、庙下小组180亩农田排灌问题, 脱贫人口19户60人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
61	大塘埠镇	和丰村	否	基础设施建设项目	西坑小组水渠清淤	清淤水渠长度1800米, 水渠断面尺寸2.2米（宽）*1.8米(高); 清淤水渠长度800米, 水渠断面尺寸0.6米（宽）*0.6米(高)。	6	107	413	13	41	2023年3月底	可改善西坑250亩农田排灌问题, 脱贫人口13户41人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
62	大塘埠镇	贵兴村	县定	基础设施建设项目	牛头山小组水渠清淤, 分水坳山塘尾山塘清淤.	牛头山清淤水渠长度1000米, 水渠断面尺寸0.5米（宽）*0.5米(高)。分水坳山塘尾山塘清淤泥, 山塘排水口翻建, 坝首加固, 新建一条水渠: 山塘尾到分水坳农田里, 长400米*宽0.4米*0.4米	13	230	890	23	75	2023年3月底	可改善300亩农田排灌问题, 脱贫人口23户75人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
63	大塘埠镇	万星村	县定	基础设施建设项目	围里、杨屋、上屋仔小组水渠清淤	万星村小组清淤水渠长度5000米, 水渠断面0.4米*0.4米(高)。	5	300	1600	30	110	2023年3月底	完成水渠清淤6000米, 可改善围里上屋仔小组500亩农田灌溉问题, 脱贫人口30户110人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
64	大塘埠镇	合兴村	否	基础设施建设项目	新屋里片, 老屋里片, 老樟下水渠清淤	清淤水渠长度5000米, 水渠断面尺寸0.8米（宽）*0.8米(高)。	6	202	855	35	106	2023年3月底	完成水渠清淤5600米, 可改善新屋里片, 老屋里片, 老樟下450亩农田灌溉问题, 脱贫人口35户106人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
65	大塘埠镇	沛东	县定	基础设施建设项目	新岭背水渠清淤泥	新岭背水渠清淤泥长1000米, 水渠断面尺寸1.5米（宽）*1.3米（高）。	4	461	1918	39	162	2023年3月底	完成水渠清淤1000米, 可新岭背160亩农田灌溉问题, 脱贫人口39户162人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
66	大塘埠镇	星金村	县定	基础设施建设项目	大坑片小组水圳清淤	清淤水圳长度2500米, 水圳断面尺寸2.8米（宽）*1.4米(高)。	5	203	913	21	76	2023年3月底	完成水渠清淤2500米, 可改善星金片449亩农田灌溉问题, 脱贫人口21户76人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	大塘埠镇人民政府	以工代赈
67	古陂镇	太平畲族村	县定	基础设施建设项目	太平小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建5平米泵房1座, 10千瓦离心泵1台, 铺设Φ160毫米PVC管0.8千米, 架设三相四线长100米, 电线杆1根。	10	158	683	13	46	2023年3月底	完成新建电灌站建设, 可改善太平小组330亩农田农业生产灌溉用水问题, 脱贫人口13户46人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	古陂镇人民政府	
68	古陂镇	古陂村	否	基础设施建设项目	上圩背小组小组水渠清淤	清淤水渠长度423米, 水渠断面尺寸0.6米（宽）*0.6米(高)。	1.2	63	285	6	22	2023年3月底	完成清淤水渠长度423米, 可解决马路高组、上圩背组35亩农田灌溉用水问题, 脱贫人口6户22人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	古陂镇人民政府	以工代赈
69	古陂镇	阳光村	市定	基础设施建设项目	中间照、金田高、坝仔高小组水渠清淤	清淤水渠长度2.8千米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	5	120	550	6	23	2023年3月底	完成清淤水渠长度2.8千米, 可解决中间照、金田高、坝仔高小组45亩农田灌溉用水问题, 脱贫人口6户23人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	古陂镇人民政府	以工代赈
70	古陂镇	太平畲族村	县定	基础设施建设项目	太平小组新建电灌站、水渠清淤	玉石背、太平脑、下杨坊、河下湾、下马石、下河小组建设抗旱电线4千米, 电线杆10个; 水沟清淤1千米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	12	277	1211	27	106	2023年3月底	完成新建电灌站建设、水渠清淤1千米, 可改善玉石背、太平脑、下杨坊、河下湾、下马石、下河小组680亩农田农业生产灌溉用水问题, 脱贫人口27户106人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	古陂镇人民政府	以工代赈
71	古陂镇	枫树村	否	基础设施建设项目	马蹄垵小组新建电灌站、水渠清淤	新建电灌站1座, 新建5平米泵房1座, 10千瓦离心泵1台, 铺设Φ75毫米PVC管200米, 架设三相四线长500米, 电线杆2根; 清淤水渠长度900米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	2.2	26	121	3	8	2023年3月底	完成新建电灌站建设、水渠清淤900米, 可解决马蹄垵小组60亩农田灌溉用水问题, 脱贫人口3户8人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	古陂镇人民政府	以工代赈

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资 金(万 元)	绩效目标							主管部 门	业主单位	备注	
								受益户 数	受益人 口数	其中受 益脱贫 户数	其中 受益 脱贫人 口数	建设期 限	项目效益	群众参与 和带贫减 贫机制				受益对 象满意 度
72	古陂镇	天光村	否	基础设施 建设项目	安下小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建6平米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ75毫米PVC管500米，架设三相四线长100米，电线杆1根。	10	63	276	7	26	2023年3 月底	完成新建电灌站建设，可解决安下小组45亩农田灌溉用水问题，脱贫人口7户26人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	
73	古陂镇	余村村	否	基础设施 建设项目	丰仔塘、丰山下小组新建电灌站	新建电灌站2座，新建5平米泵房2座，10千瓦离心泵2台，铺设Φ75毫米PVC管200米，架设三相四线长100米，电线杆1根。	15	111	487	10	37	2023年3 月底	完成新建2座电灌站建设，可解决丰仔塘、丰山下小组156亩农田灌溉用水问题，脱贫人口10户37人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	
74	古陂镇	黎明村	省定	基础设施 建设项目	官田高小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ75毫米PVC管1.5千米，架设三相四线长200米，电线杆2根。	10	90	384	7	22	2023年3 月底	完成新建电灌站建设，可解决官田高小组260亩农田灌溉用水问题，脱贫人口7户22人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	
75	古陂镇	茶坳村	县定	基础设施 建设项目	茶坳小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平米泵房1座，10千瓦离心泵1台，铺设Φ75毫米PVC管1千米，架设三相四线长100米，电线杆1根。	10	56	135	3	8	2023年3 月底	完成新建茶坳小组提灌站建设，可解决茶坳小组140亩农田灌溉用水问题，脱贫人口3户8人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	
76	古陂镇	新屋村	县定	基础设施 建设项目	迳背小组水渠清淤	清淤水渠长度900米，水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米（高）。	1	42	323	5	28	2023年3 月底	完成清淤水渠长度900米，可解决迳背小组80亩农田灌溉用水问题，脱贫人口5户28人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	以工代 赈
77	古陂镇	李田村	否	基础设施 建设项目	寨公岭小组新建电灌站、水渠清淤	10千瓦离心泵1台，铺设Φ75毫米PVC管200米，架设三相四线长200米，电线杆1根；清淤水渠长度300米，水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米（高）。	5	58	201	7	29	2023年3 月底	完成新建电灌站建设、水渠清淤300米，可解决寨公岭小组150亩农田灌溉用水问题，脱贫人口7户29人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	以工代 赈
78	古陂镇	墩高村	否	基础设施 建设项目	马脑坑小组新建电灌站、水渠清淤	10千瓦离心泵1台，铺设Φ75毫米PVC管500米，架设三相四线长360米，电线杆1根；清淤水渠长度2千米，水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米（高）。	8	26	108	3	8	2023年3 月底	完成新建电灌站建设、水渠清淤2千米，可解决马脑坑小组87亩农田灌溉用水问题，脱贫人口3户8人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	以工代 赈
79	古陂镇	石背村	否	基础设施 建设项目	高陂至上山口小组水渠清淤	清淤水渠长度500米，水渠断面尺寸0.6米（宽）*0.6米（高）	0.8	57	136	6	17	2023年3 月底	完成清淤水渠长度500米，可解决高陂至上山口小组120亩农田灌溉用水问题，脱贫人口6户17人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	以工代 赈
80	古陂镇	圳玄村	否	基础设施 建设项目	寨下组动力抽水机站、水渠清淤	10千瓦离心泵1台，铺设Φ75毫米PVC管300米，架设三相四线长350米，电线杆1根；清淤水渠长度300米，水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米（高）。	5	50	210	5	24	2023年3 月底	完成新建动力抽水机站建设、清淤水渠长度300米，可解决寨下小组120亩农田灌溉用水问题，脱贫人口5户24人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	古陂镇人 民政府	以工代 赈

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
81	古陂镇	枫树村	否	基础设施建设项目	早禾排、上寨-中寨水渠清淤	清淤水渠长度1.6千米，水渠断面尺寸0.5米（宽）*0.5米(高)。	5	110	224	8	23	2023年3月底	完成早禾排、上寨-中寨水渠1.6千米，可解决早禾排、上寨、中寨小组110亩农田灌溉用水问题，脱贫人口8户23人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	古陂镇人民政府	以工代赈
82	虎山乡	古城村	县定	基础设施建设项目	新排高小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平方米泵房1座，7.5千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管1200米，架设三相四线长500米，电线杆3根。	10	64	376	5	21	2023年3月底	新排高小组新建电灌站，可以解决160亩农田灌溉问题，脱贫人口5户12人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	
83	虎山乡	龙州村	否	基础设施建设项目	铁山下小组山塘清淤	山塘库容3万立方米，清淤量0.5万立方米。	5.5	136	545	18	63	2023年3月底	完成铁山下小组山塘清淤，解决800亩农田灌溉问题，脱贫人口18户63人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
84	虎山乡	隘高村	市定	基础设施建设项目	齐头段小组山塘清淤	山塘库容2.1万立方米，清淤量0.4万立方米。	5.5	26	111	3	14	2023年3月底	完成齐头段小组山塘清淤，解决40亩农田灌溉问题，脱贫人口3户14人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
85	虎山乡	土仔坳村	否	基础设施建设项目	围下组、土仔坳组水渠清淤	清淤水渠长度2150米,水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	4	38	185	2	5	2023年3月底	完成围下组、土仔坳组水渠清淤，解决55亩农田灌溉问题，脱贫人口2户5人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
86	虎山乡	土仔坳村	否	基础设施建设项目	乌沙背山塘清淤	山塘库容5.6万立方米，清淤量1.2万立方米。	5.5	21	146	2	9	2023年3月底	完成乌沙背山塘清淤，乌沙背山塘清淤完成，解决32亩农田灌溉问题，脱贫人口2户9人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
87	虎山乡	小寨村	否	基础设施建设项目	松树湾小组水陂改造及水渠砼修复	改造水陂长度65米,顶宽1.2米,底宽2米,高2.6米，加装水闸2门；修复水渠长度30米，衬砌断面尺寸0.4米(净宽)*0.4米(高)，衬砌厚度0.12米。	12	46	134	3	7	2023年3月底	完成松树湾小组水陂改造及水渠砼修复，解决80亩农田灌溉问题，脱贫人口3户7人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	
88	虎山乡	中心村	县定	基础设施建设项目	中心坝小组水渠清淤及砼修复	清淤水圳长1000米，修复水渠27米(包含清理滑坡土方200立方米，浇捣3个承重柱垫层1.2米*1.2米*0.5米，浇捣3个承重柱3米*0.4米*0.4米，铺设管道27米)。	5	56	167	15	46	2023年3月底	完成中心坝小组水渠清淤及砼修复，解决90亩农田灌溉问题，脱贫人口15户46人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
89	虎山乡	中心村	县定	基础设施建设项目	卫高组山塘清淤	山塘库容2.6万立方米，清淤量0.21万立方米。	5.5	80	320	10	35	2023年3月底	完成卫高组山塘清淤，解决80亩农田灌溉问题，脱贫人口10户35人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
90	虎山乡	隘高村	市定	基础设施建设项目	老屋下小组山塘清淤	山塘库容1.2万立方米，清淤量0.13万立方米。	5.5	43	175	4	13	2023年3月底	完成老屋下小组山塘清淤，解决70亩农田灌溉问题，脱贫人口4户13人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
91	虎山乡	樟树村	否	基础设施建设项目	湖下小组新建水陂及水渠清淤	新建水陂长度12米,顶宽0.5米,底宽2米,高1.5米。改造两边护岸合计长10米,顶宽0.3米,高1米；清淤水渠长度700米,水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.5米(高)。	10	122	472	17	82	2023年3月底	完成湖下小组新建水陂及水渠清淤，解决50亩农田灌溉问题，脱贫人口17户82人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
92	虎山乡	龙州村	否	基础设施建设项目	圩高、库下镇、庙下湾、井头下小组水渠清淤	清淤水渠长度4000米, 水渠断面尺寸0.6米（宽）*0.6米(高)。	7	62	252	7	29	2023年3月底	完成圩高、库下镇、庙下湾、井头下小组水渠清淤，解决110亩农田灌溉问题，脱贫人口7户29人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	虎山乡人民政府	以工代赈
93	嘉定镇	水西村	市级	基础设施建设项目	观音坪组新建电灌站及水渠清淤	新建电灌站1座，新建8立方米泵房1座，17千瓦离心泵1台，铺设φ110毫米PVC管2千米，架设三相四线长300米，电线杆3根；清淤水渠长度1千米, 水渠断面尺寸120厘米（宽）*100厘米(高)。	15	235	943	17	38	2023年3月底	建排灌站一座，完成水沟清淤1000米，可解决和改善观音坪组530亩农田灌溉问题，脱贫人口17户38人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
94	嘉定镇	柏树村	市级	基础设施建设项目	巩桥小组改造电灌站	新建电灌站1座，新建8立方米泵房1座，17千瓦离心泵1台，铺设φ110毫米PVC管1.6千米，架设三相四线长800米，电线杆4根	9	115	382	7	22	2023年3月底	建排灌站一座，可解决巩桥小组300亩农田灌溉问题，脱贫人口7户22人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	
95	嘉定镇	彩光村	否	基础设施建设项目	茶叶岭小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建8立方米泵房1座，17千瓦离心泵1台，铺设φ110毫米PVC管500米，架设三相四线长400米，电线杆2根	9	228	861	28	73	2023年3月底	建排灌站一座，可解决茶叶岭小组800亩农田灌溉问题，脱贫人口28户73人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	
96	嘉定镇	上坑村	否	基础设施建设项目	刘屋小组水渠清淤	清淤水渠长度800米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	1.2	82	327	6	15	2023年3月底	完成水沟清淤800米，可改善刘屋小组800亩农田灌溉问题，脱贫人口6户15人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
97	嘉定镇	上七里村	否	基础设施建设项目	上七里小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建8立方米泵房1座，17千瓦离心泵1台，铺设φ110毫米PVC管500米，架设三相四线长400米，电线杆2根。	9	500	2000	26	62	2023年3月底	建排灌站一座，可解决上七里小组2000亩农田灌溉问题，脱贫人口26户62人受益	改善生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	
98	嘉定镇	竹子岭	否	基础设施建设项目	竹子岭小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米, 水渠断面尺寸50厘米（宽）*50厘米(高)。	3	325	1346	27	58	2023年3月底	完成水沟清淤1500米，可改善竹子岭小组800亩农田灌溉问题，脱贫人口27户58人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
99	嘉定镇	洞高村	市级	基础设施建设项目	苗坝-肖屋小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*50厘米(高)。	3	60	290	8	33	2023年3月底	完成水沟清淤1500米，可改善苗坝-肖屋70亩农田灌溉问题，脱贫人口8户33人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
100	嘉定镇	焦坑村	否	基础设施建设项目	土围里小组水渠清淤	清淤水渠长度1.1千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	3	798	3200	52	152	2023年3月底	完成水沟清淤1100米，可改善土围里小组200农田灌溉问题，脱贫人口52户152人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
101	嘉定镇	老屋里村	否	基础设施建设项目	下屋小组水渠清淤	清淤水渠长度0.6千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	1.2	78	321	4	12	2023年3月底	完成水沟清淤600米，可改善下屋小组256亩农田灌溉问题，脱贫人口4户12人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
102	嘉定镇	楼下村	否	基础设施建设项目	楼下小组水渠清淤	清淤水渠长度2.2千米, 水渠断面尺寸50厘米（宽）*50厘米(高)。	3.5	240	1057	22	74	2023年3月底	完成水沟清淤2200米，可改善楼下小组750亩农田灌溉问题，脱贫人口22户74人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
103	嘉定镇	太平上村	否	基础设施建设项目	猪婆石小组水渠清淤	清淤水渠长度1.2千米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*80厘米(高)。	2.4	368	1866	28	79	2023年3月底	完成水沟清淤1200米, 可改善猪婆石小组200亩农田灌溉问题, 脱贫人口28户79人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
104	嘉定镇	桐木村	否	基础设施建设项目	桐木小组水渠清淤	清淤水渠长度0.5千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	1	89	231	45	138	2023年3月底	完成水沟清淤500米, 可改善桐木小组300亩农田灌溉问题, 脱贫人口45户138人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
105	嘉定镇	月岭畲族村	市级	基础设施建设项目	罗屋背小组水渠清淤	清淤水渠长度0.36千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	0.8	50	280	3	8	2023年3月底	完成水沟清淤360米, 可改善罗屋背小组200亩农田灌溉问题, 脱贫人口3户8人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
106	嘉定镇	庄高村	否	基础设施建设项目	黄井坑、禾场高、白木前、祠堂、下屋小组水渠清淤	清淤水渠长度4.6千米, 水渠断面尺寸50厘米（宽）*50厘米(高)。	10	107	465	9	24	2023年3月底	完成水沟清淤4600米, 可改善黄井坑、禾场高、白木前、祠堂、下屋小组400亩农田灌溉问题, 脱贫人口9户24人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
107	嘉定镇	同益村	否	基础设施建设项目	李家至叶家小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	5	240	9958	19	64	2023年3月底	完成水沟清淤2000米, 可改善家至叶家小组300亩农田灌溉问题, 脱贫人口19户64人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
108	嘉定镇	长生村	否	基础设施建设项目	长生小组水渠清淤	清淤水渠长度0.3千米, 水渠断面尺寸50厘米（宽）*100厘米(高)。	0.8	64	296	6	17	2023年3月底	完成水沟清淤300米, 可改善长生小组260亩农田灌溉问题, 脱贫人口6户17人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
109	嘉定镇	土墙背村	否	基础设施建设项目	胡里坑小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米, 水渠断面尺寸230厘米（宽）*150厘米(高)。	5	223	1260	23	79	2023年3月底	完成水沟清淤1500米, 可改善胡里坑小组600亩农田灌溉问题, 脱贫人口23户79人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
110	嘉定镇	金华村	否	基础设施建设项目	哈笑屋小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	4.5	47	199	3	14	2023年3月底	完成水沟清淤2000米, 可改善哈笑屋小组90亩农田灌溉问题, 脱贫人口3户14人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈
111	嘉定镇	代屋村	市级	基础设施建设项目	围高小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建8立方米泵房1座, 17千瓦离心泵1台, 铺设Φ110毫米PVC管1.5千米, 架设三相四线长350米, 电线杆3根。	9	152	518	15	48	2023年3月底	建排灌站一座, 可解决围高小组500亩农田灌溉问题, 脱贫人口15户48人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	
112	嘉定镇	金龙村	市级	基础设施建设项目	岭背、芋排、许屋、小屋坑小组水渠清淤	清淤水渠长度3.2千米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*40厘米(高)（岭背2000米、芋排500米、许屋200米、小屋坑500米）。	7	165	884	19	66	2023年3月底	完成水沟清淤3200米, 可改善岭背、芋排、许屋、小屋坑小组80亩农田灌溉问题, 脱贫人口19户66人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	嘉定镇人民政府	以工代赈

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资 金(万 元)	绩效目标							主管部 门	业主单位	备注	
								受益户 数	受益人 口数	其中受 益脱贫 户数	其中 受益 脱贫人 口数	建设期 限	项目效益	群众参与 和带贫减 贫机制				受益对 象满意 度
113	嘉定镇	镇江村	否	基础设施 建设项目	沿江公路镇江 段水渠清淤	清淤水渠长度4.5千米,水渠断面尺寸50厘米（宽）*50厘米(高)。	10	153	455	6	15	2023年3 月底	完成水沟清淤4500米,可 改善沿江公路镇江段坳背 、新圩小组1000亩农田灌 溉问题,脱贫人口6户15 人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	嘉定镇人 民政府	以工代 赈
114	嘉定镇	胜利村	否	基础设施 建设项目	陈家坡至马茆 里小组水渠清 淤	清淤水渠长度1.5千米,水渠断面尺寸250厘米（宽）*100 厘米(高)。	4	151	614	5	16	2023年3 月底	完成水沟清淤1500米,可 改善陈家坡至马茆里小组 100亩农田灌溉问题,脱 贫人口5户16人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	嘉定镇人 民政府	以工代 赈
115	嘉定镇	黄丰村	市级	基础设施 建设项目	新排至黄丰段 小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米,水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米 (高)。	4	99	464	11	39	2023年3 月底	完成水沟清淤2000米,可 改善新排至黄丰段小组 200亩农田灌溉问题,脱 贫人口11户39人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	嘉定镇人 民政府	以工代 赈
116	铁石口 镇	茆甫村	市定	基础设施 建设项目	莲塘面小组新 建电灌站	新建电灌站1座,新建10平方米泵房1座,15千瓦离心泵1 台,铺设Φ110毫米PVC管1000米,架设三相四线长 200米,电线杆2根。	10	310	1491	41	128	2023年3 月底	建排灌站一座,可改善莲 塘面小组200亩农田灌溉 问题,脱贫人口41户128 人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
117	铁石口 镇	建华村	否	基础设施 建设项目	新屋下小组, 芦陂小组水陂 改造	新建水陂一座3×(1M×2M×3M)桥面加宽1.5米×6米,水 闸2×(3米宽×2.5米高)手拉链条葫芦(1吨)2付,起落架3 米高.6米长,浆彻护河堤15米长×0.6米宽×2米高	11	110	326	10	33	2023年3 月底	新建水陂一座,解决186.5 亩农田灌溉问题,脱贫人 口10户33人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
118	铁石口 镇	坝高村	否	基础设施 建设项目	塘背小组水陂 改造	新建水陂2座（高）2.5米,（宽）3米;维修水陂1座 （高）1.5米;（宽）3米。	5	120	420	15	45	2023年3 月底	新建水陂2座,解决170.5 亩农田灌溉问题,脱贫人 口15户45人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
119	铁石口 镇	极富村	否	基础设施 建设项目	石坑口新建水 坡	石坑口新建小组水陂1座,横切面宽8.0米×高2米×宽1.5 米;232米水沟,0.4米*0.4米*0.4米,壁厚0.2米。	8	45	148	5	16	2023年3 月底	新建小组水陂1座,水沟 232米,解决85亩水亩灌 溉排水问题,脱贫人口5 户16人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
120	铁石口 镇	垵圪村	否	基础设施 建设项目	风云排、早禾 田小组早稻生 产基地水利设 施项目	早禾田庙背坑至风云排水渠一条:长540米、高0.5米、宽 0.3米	10	112	438	6	27	2023年3 月底	完成水渠建设长540米, 可解决早禾田、风云排小 组169亩农田灌溉问题, 脱贫人口6户27人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
121	铁石口 镇	寨背村	否	基础设施 建设项目	新圩老圩水陂 修复水利设施 项目	老圩小组水陂新建1座,蓄水池尺寸8m（长）*1.5m（宽） *2.5m(高)白芒头新建1座水陂尺寸8m（长）*2.0m（宽） *2.5m(高)	6	183	726	16	67	2023年3 月底	水陂新建1座,解决312亩 农田灌溉问题,脱贫人口 16户67人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
122	铁石口 镇	细车村	县定	基础设施 建设项目	樟树下小组新 建电灌站	新建电灌站1座,新建10平方米泵房1座,11千瓦离心泵1 台,铺设Φ110毫米PVC管500米,架设三相四线长 1200米,电线杆5根。	30	630	2320	53	173	2023年3 月底	建排灌站一座,可改善樟 树下小组850亩农田灌溉 问题,脱贫人口53户173 人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
123	铁石口 镇	长远村	否	基础设施 建设项目	下坑小组水陂 改造	新建水闸3米（宽）*2.5米(高)。	5	83	375	12	75	2023年3 月底	新建水闸一座,可改善下 坑小组155亩农田灌溉问 题,脱贫人口12户75人受 益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资 金(万 元)	绩效目标							主管部 门	业主单位	备注	
								受益户 数	受益人 口数	其中受 益脱贫 户数	其中 受益 脱贫人 口数	建设期 限	项目效益	群众参与 和带贫减 贫机制				受益对 象满意 度
124	铁石口 镇	乙口 村	否	基础设施 建设项目	雷公山小组、 老屋仔小组新 建电灌站	新建电灌站1座，新建10平方米泵房1座，22千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管500米，架设三相四线长450米，电线杆4根。	10	196	756	20	54	2023年3 月底	建排灌站一座，可改善雷公山小组、老屋仔小组280亩农田灌溉问题，脱贫人口20户54人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	铁石口镇 人民政府	
125	万隆乡	立新 村	否	基础设施 建设项目	大屋里小组新 建电灌站	新建电灌站1座，新建10平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管250米，架设三相四线长150米，电线杆2根。	10	36	126	15	46	2023年3 月底	完成电灌站1座，可改善大屋里小组280亩农田灌溉问题，脱贫人口15户46人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	
126	万隆乡	李庄 村	省定	基础设施 建设项目	凌角坑、杨边 寨小组水渠清 淤及砼修复	清淤水渠长度1.5千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)；修复水渠长度550米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度15厘米。	10	68	276	36	128	2023年3 月底	完成清淤水渠长度1.5千米，可改善凌角坑、杨边寨小组268亩农田灌溉问题，脱贫人口36户128人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
127	万隆乡	禾江 村	省定	基础设施 建设项目	珠乾小组至崇 背小组水渠清 淤	清淤水渠长度6千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	8	61	256	28	123	2023年3 月底	完成清淤水渠长度6千米，可改善珠乾小组、崇背小组168亩农田灌溉问题，脱贫人口28户123人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
128	万隆乡	石店 村	县定	基础设施 建设项目	大山背、桥下 、四角庄、石 必塘小组水渠 清淤及砼修复	清淤水渠长度3.5千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)；修复水渠长度450米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度10厘米。	12	120	487	32	106	2023年3 月底	完成清淤水渠长度3.5千米，可改善大山背、桥下、四角庄、石必塘小组162亩农田灌溉问题，脱贫人口32户106人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
129	万隆乡	柏枧 村	否	基础设施 建设项目	柏枧小组水渠 清淤及砼修复	清淤水渠长度1千米，水渠断面尺寸50厘米（宽）50厘米(高)。修复水渠长度150米，衬砌断面尺寸30厘米(净宽)*30厘米(高)，衬砌厚度10厘米。	6	52	231	18	75	2023年3 月底	完成清淤水渠长度1千米，可改善柏枧小组89亩农田灌溉问题，脱贫人口18户75人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
130	万隆乡	田心 村	否	基础设施 建设项目	小江脑小组东 干渠水渠清淤 及砼修复	清淤水渠长度900米，水渠断面尺寸60厘米（宽）60厘米(高)。修复水渠长度200米，衬砌断面尺寸60厘米(净宽)*60厘米(高)，衬砌厚度15厘米。	8	110	435	15	42	2023年3 月底	完成清淤水渠长度900米，可改善小江脑小组220亩农田灌溉问题，脱贫人口15户42人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
131	万隆乡	龙头 村	否	基础设施 建设项目	龙头小组水渠 清淤及砼修复	清淤水渠长度1.2千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）60厘米(高)。修复水渠长度200米，衬砌断面尺寸60厘米(净宽)*60厘米(高)，衬砌厚度15厘米。	5.5	156	435	15	53	2023年3 月底	完成清淤水渠长度1.2千米，可改善龙头小组156亩农田灌溉问题，脱贫人口15户53人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
132	万隆乡	高坎 村	否	基础设施 建设项目	东坑仔、旱地 、老一坑、高 坎头、茶疗下 、新井背、小 塘小组水渠清 淤	清淤水渠长度2.5千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。	5	312	1452	41	132	2023年3 月底	完成清淤水渠长度2.5千米，可改善东坑仔、旱地、老一坑、高坎头、茶疗下、新井背、小塘小组310亩农田灌溉问题，脱贫人口41户132人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资 金(万 元)	绩效目标							主管部 门	业主单位	备注	
								受益户 数	受益人 口数	其中受 益脱贫 户数	其中 受益 脱贫人 口数	建设期 限	项目效益	群众参与 和带贫减 贫机制				受益对 象满意 度
133	万隆乡	寨上村	否	基础设施 建设项目	大桥坑至隘高小组水渠清淤	寨上村大桥坑至隘高水沟清淤1350m，水渠断面尺寸40cm（宽）*40cm(高)；修复水渠长度200m，衬砌断面尺寸40cm(净宽)*40cm(高)，衬砌厚度10cm及沟底。	5.5	168	468	18	74	2023年3 月底	完成清淤水渠长度900米，可改善大桥坑、隘高小组283亩农田灌溉问题，脱贫人口18户74人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
134	万隆乡	红星村	县定	基础设施 建设项目	五渡港水渠井下围小组水渠清淤及砼修复	清淤水渠长度1.3千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)；修复水渠长度130米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度10厘米。	5	179	512	17	75	2023年3 月底	完成清淤水渠长度1.3千米，可改善井下围小组265亩农田灌溉问题，脱贫人口17户75人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
135	万隆乡	廖洞村	否	基础设施 建设项目	新屋下、欧庄、白石、梨树坑小组水渠清淤	清淤水渠长度9千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)	9	251	1156	17	68	2023年3 月底	完成清淤水渠长度9千米，可改善新屋下、欧庄、白石、梨树坑小组230亩农田灌溉问题，脱贫人口17户68人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	以工代 赈
136	万隆乡	万隆村	否	基础设施 建设项目	官陂头小组新建水渠三面光	新建官陂头水渠三面光长680米*宽0.6米*高0.6米	15	54	225	7	19	2023年3 月底	完成新建官陂头水渠三面光长680米*宽0.6米*高0.6米，可改善官陂头灌溉面积0.07万亩，恢复灌溉面积0.01万亩，脱贫人口7户19人收益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	万隆乡人 民政府	
137	西牛镇	中村村	县定	基础设施 建设项目	副坎至岭仔下小组水渠清淤	清淤水渠长度1.12千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)	1.2	80	223	10	78	2023年3 月底	完成水渠清淤1120米，可改善副坎至岭仔下片区327亩农田灌溉问题，脱贫人口10户78人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	西牛镇人 民政府	以工代 赈
138	西牛镇	铺前村	县定	基础设施 建设项目	打石坑小组水渠清淤	清淤水渠长度970米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)	1.1	88	374	9	26	2023年3 月底	完成水渠清淤970米，可改善打石坑小组310亩农田灌溉问题，脱贫人口9户26人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	西牛镇人 民政府	以工代 赈
139	西牛镇	牛颈村	否	基础设施 建设项目	大坑组小组水渠清淤	清淤水渠长度1.2千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	1.5	73	269	6	21	2023年3 月底	完成水渠清淤1200米，可改善大坑小组300亩农田灌溉问题，脱贫人口6户21人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	西牛镇人 民政府	以工代 赈
140	西牛镇	牛颈村	否	基础设施 建设项目	坝店屋背小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	2	49	210	3	6	2023年3 月底	完成水渠清淤1500米，可改善坝店屋背小组200亩农田灌溉问题，脱贫人口3户6人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	西牛镇人 民政府	以工代 赈
141	西牛镇	源和村	县定	基础设施 建设项目	新哇组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平方米泵房1座，5kw离心泵1台，铺设Φ100毫米PVC管400米，架设三相四线长250米，电线杆2根	8	33	132	2	4	2023年3 月底	建排灌站一座，可改善新哇组100亩农田灌溉问题，脱贫人口2户4人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	西牛镇人 民政府	
142	西牛镇	上龙村	县定	基础设施 建设项目	上龙小组水陂改造	改造水陂长52米，加高0.5米，加宽2.5米。	8	436	1834	33	104	2023年3 月底	完成水坡改造52米，可改善上龙小组500亩农田灌溉问题，脱贫人口33户104人受益	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	西牛镇人 民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
143	西牛镇	上龙村	县定	基础设施建设项目	西牛村官路下组至上龙村上门楼组小组水渠清淤	清淤水渠长度2.8千米，水渠断面尺寸100厘米（宽）*100厘米(高)。	3	352	1463	28	86	2023年3月底	完成水渠清淤2800米，可改善官路下至上门楼片区1100亩农田灌溉问题，脱贫人口28户86人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
144	西牛镇	东甫村	否	基础设施建设项目	坝上小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平方米泵房1座，5kw离心泵1台，铺设Φ100毫米PVC管400米，架设三相四线长100米，电线杆2根	8	125	463	15	56	2023年3月底	建排灌站一座，可改善坝上小组255亩农田灌溉问题，脱贫人口15户56人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	
145	西牛镇	旁塘村	县定	基础设施建设项目	老虎佗石坑小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5平方米泵房1座，11kw离心泵1台，铺设Φ100毫米PVC管400m，架设三相四线长200m，电线杆2根	8	121	486	7	15	2023年3月底	建排灌站一座，可改善老虎佗石坑小组360亩农田灌溉问题，脱贫人口7户15人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	
146	西牛镇	上彭村	否	基础设施建设项目	松山背小组水渠清淤	清淤水渠长度420米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	1.5	47	186	10	34	2023年3月底	完成水渠清淤420米，可改善松山背小组148亩农田灌溉问题，脱贫人口10户34人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
147	西牛镇	新建村	否	基础设施建设项目	新屋里至黄竹塘水沟清淤、维修	清淤水沟长300米，需要维修加固，水沟断面尺寸60厘米（宽）*40厘米(高)	2.5	105	425	11	34	2023年3月底	完成水渠清淤、维修加固300米，可改善新屋里至黄竹塘片区310亩农田灌溉问题，脱贫人口11户34人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
148	西牛镇	东甫村	否	基础设施建设项目	姜坑水渠至岭咀上排高小组水渠清淤	清淤水渠长度1.5千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	1.8	96	368	12	20	2023年3月底	完成水渠清淤1500米，可改善姜坑至岭咀上排高片区370亩农田灌溉问题，脱贫人口12户20人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
149	西牛镇	天龙村	否	基础设施建设项目	丫叉塘、新哇等小组渠道清淤、渠道维修项目	丫叉塘、新哇等小组渠道清淤长度2000米、渠道维修400米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	8	126	752	21	44	2023年3月底	完成水渠清淤2000米，维修400米，可改善丫叉塘、新哇等小组片区600亩农田灌溉问题，脱贫人口21户44人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
150	西牛镇	年丰村	否	基础设施建设项目	茶了下组、埂上组、峭岭组、横古前组、老袁屋组、打古岭组、黄竹龙组、社上组、莲蓬坑共9个小组小组水渠清淤	清淤水渠长度3.8千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)；修复水渠长度520米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度10厘米	3	432	1520	39	97	2023年3月底	完成水渠清淤3800米，可改善茶了下组、埂上组、峭岭组、横古前组、老袁屋组、打古岭组、黄竹龙组、社上组、莲蓬坑共9个小组2106亩农田灌溉问题，脱贫人口39户97人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
151	西牛镇	严坑村	县定	基础设施建设项目	周屋、芭蕉坑小组水渠清淤	清淤水渠长度2.83千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	3	78	308	6	21	2023年3月底	完成水渠清淤2830米，可改善周屋至芭蕉坑片区180亩农田灌溉问题，脱贫人口6户21人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
152	西牛镇	坳上村	否	基础设施建设项目	田螺下小组水渠清淤	清淤水渠长度1千米，水渠断面尺寸50厘米（宽）*60厘米(高)	3	68	280	10	42	2023年3月底	完成水渠清淤1000米，可改善田螺下小组320亩农田灌溉问题，脱贫人口10户42人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
153	西牛镇	黄泥村	否	基础设施建设项目	早利口至圩上小组水渠清淤	清淤水渠长度450米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	1	267	968	17	56	2023年3月底	完成水渠清淤450米，可改善早利口至圩上片区80亩农田灌溉问题，脱贫人口17户56人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
154	西牛镇	前山村	否	基础设施建设项目	新禾坑、老禾坑、牛角湾、松山背组小组水渠清淤	清淤水渠长度890米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	1	145	607	8	23	2023年3月底	完成水渠清淤890米，可改善新禾坑、老禾坑、牛角湾、松山背小组186亩农田灌溉问题，脱贫人口8户23人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
155	西牛镇	石头塘村	县定	基础设施建设项目	车头坝小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建5m²泵房1座，11kw离心泵1台，铺设Φ110毫米PVC管600米，架设三相四线长400米，电线杆5根	9.5	35	151	2	4	2023年3月底	建排灌站一座，可改善车头坝小组110亩农田灌溉问题，脱贫人口2户4人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	
156	西牛镇	曾屋村	县定	基础设施建设项目	坝仔上至大水塘小组水渠清淤	清淤水渠长度2千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	2	64	279	5	23	2023年3月底	完成水渠清淤2000米，可改善坝仔上至大水塘片区180亩农田灌溉问题，脱贫人口5户23人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
157	西牛镇	巩桥村	县定	基础设施建设项目	巩桥村小组水渠清淤	清淤水渠长度3千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	5	267	932	12	51	2023年3月底	完成水渠清淤3000米，可改善巩桥村小组426亩农田灌溉问题，脱贫人口12户51人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
158	西牛镇	高坵村	市定	基础设施建设项目	张家排至熊屋小组水渠清淤	清淤水渠长度1.3千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)	1.2	118	493	11	41	2023年3月底	完成水渠清淤1300米，可改善张家排至熊屋小组片区238亩农田灌溉问题，脱贫人口11户41人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
159	西牛镇	高坵村	市定	基础设施建设项目	老屋下小组山塘加固	山塘库容3万立方米，整治大坝长120米，坝顶宽4米,坝高3米；清淤量0.2万立方米	5	45	184	5	17	2023年3月底	完成山塘加固，可改善老屋下小组210亩农田灌溉问题，脱贫人口5户17人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	
160	西牛镇	五羊村	县定	基础设施建设项目	立濞坝小组水渠清淤	修复水渠长度170米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度12厘米	4	45	215	5	24	2023年3月底	完成水渠清淤170米，可改善立濞坝小组106亩农田灌溉问题，脱贫人口5户24人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
161	西牛镇	柳树村	县定	基础设施建设项目	塘下水库至京九铁路小组水渠清淤	清淤水渠长度1.2千米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)	2	86	346	10	30	2023年3月底	完成水渠清淤1200米，可改善塘下水库至京九铁路片区200亩农田灌溉问题，脱贫人口10户30人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
162	西牛镇	百兰村	市定	基础设施建设项目	河背小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建平方米泵房1座，5kw离心泵1台，铺设Φ100毫米PVC管200米，架设三相四线长250米，电线杆2根	8	46	187	5	23	2023年3月底	建排灌站一座，可改善河背小组236亩农田灌溉问题，脱贫人口5户23人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
163	西牛镇	老屋场村	县定	基础设施建设项目	板仔上小组新建电灌站	铺设导流管100米	2	46	162	6	25	2023年3月底	建排灌站一座，可改善板仔上小组100亩农田灌溉问题，脱贫人口6户25人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	
164	西牛镇	中端村	市定	基础设施建设项目	中端小组水渠清淤	清淤水渠长度300米，水渠断面尺寸80厘米（宽）*80厘米（高）	0.9	95	410	7	32	2023年3月底	完成水渠清淤300米，可改善中端小组70亩农田灌溉问题，脱贫人口7户32人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
165	西牛镇	西牛村	县定	基础设施建设项目	西牛小组水渠清淤	清淤水渠长度1.8千米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*50厘米（高）	2	121	476	12	37	2023年3月底	完成水渠清淤1800米，可改善西牛小组65亩农田灌溉问题，脱贫人口12户37人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
166	西牛镇	源和村	县定	基础设施建设项目	阳屋组小组水渠清淤	清淤水渠长度230米，水渠断面尺寸60厘米（宽）*50厘米（高）	0.4	24	89	3	8	2023年3月底	完成水渠清淤230米，可改善阳屋小组120亩农田灌溉问题，脱贫人口3户8人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
167	西牛镇	石头塘村	县定	基础设施建设项目	石头塘小组水渠清淤	清淤水渠长度600米，水渠断面尺寸80厘米（宽）*80厘米（高）	1.3	84	335	14	36	2023年3月底	完成水渠清淤600米，可改善石头塘片区111亩农田灌溉问题，脱贫人口14户36人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
168	西牛镇	双溪村	市定	基础设施建设项目	双溪口（严坑巷）小组水渠清淤	清淤水渠长度600米，水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米（高）	1.2	130	511	11	42	2023年3月底	完成水渠清淤600米，可改善双溪口片110亩农田灌溉问题，脱贫人口11户42人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
169	西牛镇	中村村、巩桥村、上彭村、百兰村	否	基础设施建设项目	西牛镇中村水库主干渠修复及清淤项目	中村水库主干渠修复2千米，清淤疏浚3.5千米，1.8米（宽）*1.5米（高）	30	1850	7320	135	486	2023年3月底	完成水库主干渠修复及清淤2000米，可改善中村至百兰片区3000亩农田灌溉问题，脱贫人口135户486人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	西牛镇人民政府	以工代赈
170	小河镇	新茕村	否	基础设施建设项目	黄竹塘小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设φ0.1米PVC管500米，架设三相四线长500米，电线杆8根	9	50	256	16	35	2023年3月底	完成排灌站新建一座，解决脱贫人口16户35人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
171	小河镇	光荣村	否	基础设施建设项目	分水凹小组水渠砼修复	修复水渠长度1千米，衬砌断面尺寸0.6米(净宽)*0.6米(高)，衬砌厚度0.2米	12	80	328	12	36	2023年3月底	完成水渠建设1千米,解决脱贫人口12户36人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
172	小河镇	塘背村	市定	基础设施建设项目	塘背小组小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设φ0.2米PVC管300米，架设三相四线长100米，电线杆2根	9	120	1186	30	80	2023年3月底	完成排灌站新建一座，解决脱贫人口30户80人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
173	小河镇	联群村	否	基础设施建设项目	烂卫仔小组水渠清淤	清理水渠长度1千米，水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.5米（高）	2	140	526	16	53	2023年3月底	完成水渠清理1千米,解决脱贫人口16户53人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	以工代赈
174	小河镇	旗塘村	县定	基础设施建设项目	大旗塘小组水渠清淤	清淤水渠长度1千米,水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.5米（高）	2	20	71	2	6	2023年3月底	完成水渠维修1千米,解决脱贫人口2户6人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	以工代赈
175	小河镇	旗塘村	县定	基础设施建设项目	大旗塘小组新建灌溉井	直径1米、深30米	5	54	103	3	9	2023年3月底	完成农用水井一口，解决脱贫人口3户9人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
176	小河镇	志和村	县定	基础设施建设项目	大江背石壁下小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ0.1米PVC管100米，架设三相四线长200米，电线杆2根	9	310	1085	21	66	2023年3月底	完成排灌站新建一座，解决脱贫人口21户66人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
177	小河镇	五星村	否	基础设施建设项目	王屋、高竹坝、青山背、下洞小组水渠砼修复	修复水渠长度500米，水渠断面尺寸0.6米（宽）*0.5米（高），衬砌厚度0.2米	3	330	1010	35	102	2023年3月底	完成水渠维修500米,解决脱贫人口35户102人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
178	小河镇	五星村	否	基础设施建设项目	王屋小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ0.1米PVC管100米，架设三相四线长100米，电线杆2根	9	408	1200	43	135	2023年3月底	完成电排站新建一座，解决脱贫人口43户135人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
179	小河镇	五村村	否	基础设施建设项目	下围、细屋仔、中间屋小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ0.1米PVC管200米，架设三相四线长100米，电线杆3根	9	260	700	12	40	2023年3月底	完成电排站新建一座，解决脱贫人口12户40人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
180	小河镇	大江村	否	基础设施建设项目	寨下、乌石背小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ0.1米PVC管500米，架设三相四线长500米，电线杆8根	9	180	600	13	39	2023年3月底	完成电排站新建一座，解决脱贫人口13户39人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
181	小河镇	小河村	省定	基础设施建设项目	石桥下小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ0.1米PVC管50米，架设三相四线长50米	9	120	310	11	48	2023年3月底	完成排灌站维修，解决脱贫人口11户48人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
182	小河镇	兰坳村	否	基础设施建设项目	井头高、塘头高、丁田高小组新建电灌站	新建电灌站1座，新建12平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ0.1米PVC管300米，架设三相四线长300米，电线杆6根	9	420	1300	45	130	2023年3月底	完成电排站新建一座，解决脱贫人口45户130人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	
183	小河镇	土庄村	否	基础设施建设项目	江背小组水渠砼修复	修复水渠长度4千米，衬砌断面尺寸0.4米(净宽)*0.4米（高），衬砌厚度0.2米	10	96	405	6	18	2023年3月底	完成水渠建设900米,解决脱贫人口6户18人农田灌溉问题	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小河镇人民政府	

序号	乡 (镇)	村	重点村 类别	项目类别	项目 名称	主要建设内容及规模	衔接资 金(万 元)	绩效目标							主管部 门	业主单位	备注	
								受益户 数	受益人 口数	其中受 益脱贫 户数	其中 受益 脱贫人 口数	建设期 限	项目效益	群众参与 和带贫减 贫机制				受益对 象满意 度
184	小江镇	莲青村	市定	基础设施 建设项目	官田脑小组等 改造电灌	新建电灌站1座，新建6平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ160毫米PVC管1.5千米，架设三相四线长200米，电线杆1根	15	296	1122	26	68	2023年3 月底	完成官田改造电灌项目，可解决排高村排高小组、莲青村排仔高、卫里、官田脑485亩农田灌溉，脱贫户26户1122人。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	
185	小江镇	荒坝村	否	基础设施 建设项目	上屋小组朱坑 山塘清淤	山塘库容5万立方米，清淤量2万立方米	6	245	1010	22	76	2023年3 月底	完成蓄水5万立方米，可解决上屋.中间屋.下坝.新屋仔.卫里小组420亩农田灌溉问题，脱贫人口22户，1010人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	以工代 赈
186	小江镇	中兴村	否	基础设施 建设项目	迳口小组至半 下凹小组水渠 清淤	清淤水渠长度3.6千米，水渠断面尺寸80厘米（宽）*100厘米(高)	3	300	1240	16	60	2023年3 月底	完成水渠清淤长度3.6千米，可解决迳口小组至半下凹小组136亩农田灌溉问题，脱贫人口16户，1240人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	
187	小江镇	山香村	否	基础设施 建设项目	老圳头小组新 建和改造电灌	砌筑12墙加高渠道长90米，宽80厘米，高50厘米，3面光、砖砌24墙水沟长11.2米，内空宽1.4米*高1.05米，3面光、砖砌24墙水沟长13.6米，内空宽0.9米*高1.15米，3面光、砖砌挡墙若干立方、砖砌24墙压力池一座、PVC110管长10.5米。渡槽一座长110米，宽0.4米，深0.4米；砖砌渡槽底座30个；添购水冲式水轮泵一台，砖砌出水口，新建水冲式水轮泵泵台。新建电灌站1座，新建3立方米泵房1座，离心泵1台，铺设PVC管350米，架设三相四线长300米，电线杆8根。	10	162	568	9	29	2023年3 月底	完成水冲式水轮泵站和水渠设施，可解决老圳头小组320亩农田灌溉问题，脱贫户人口9户29人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	
188	小江镇	圳下村	县定	基础设施 建设项目	高丘小组砖砌 水渠	砖砌水渠长度200米，砖砌水沟24墙，三面光，40厘米*40厘米。清淤水渠700米。	2.6	66	258	15	52	2023年3 月底	完成水渠建设长200米，可解决孔坑至下屋小组片区336农田灌溉难问题，脱贫人口10户42人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	
189	小江镇	内江村	否	基础设施 建设项目	桐木湾小组水 陂改造	改造水陂长度20米,顶宽1米,底宽3米,高2米；维修渡槽20米，断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)；维修沉沙池2个，断面尺寸100厘米(净宽)*100厘米(高)*100厘米(长)。	6	89	352	7	23	2023年3 月底	完成维修水陂、渡槽水利设施项目，可解决桐木湾小组200亩农田灌溉问题，脱贫户人口7户23人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	
190	小江镇	老圩村	否	基础设施 建设项目	岗高片区清淤 及下坝小组砖 砌水渠	砖砌水沟24墙，3面光，40厘米*50厘米，长60米。水渠清淤长度2.1千米。	4.8	220	612	26	59	2023年3 月底	完成水渠建设长60米,可解决岗高小组、下岗高小组460亩农田灌溉问题，脱贫人口15户46人受益改善岗高片区早稻农田灌溉460亩。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	以工代 赈
191	小江镇	下围村	否	基础设施 建设项目	大坑子水库新 建电灌站	新建电灌站1座，新建6平方米泵房1座，15千瓦离心泵1台，铺设Φ160毫米PVC管500米，架设三相四线长200米，电线杆1根，蓄水池1座，断面尺寸长500厘米*宽500厘米*高400厘米；修复水渠长度2千米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*50厘米(高)，衬砌厚度10厘米。	16	159	600	11	29	2023年3 月底	完成水渠建设，可解决大禾仔小组、有古龙小组260亩农田灌溉问题，脱贫人口35户69人受益。	改善脱贫 群众生产 生活条件	95%	县农业 农村局	小江镇人 民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
192	小江镇	井塘村	否	基础设施建设项目	下山小组新建灌站	井塘村下山小组安装水冲式水轮泵1台（型号40-6）；修复水渠长度250米，衬砌断面尺寸60厘米(净宽)*60厘米(高)，衬砌厚度15厘米。	6	185	740	31	109	2023年3月底	完成安装水冲式水轮泵及修复水渠250米，可解决下山组、大旺坝组、老屋仔组、上头组、新屋仔组740亩农田灌溉问题，脱贫人口31户，109人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	
193	小江镇	铺下村	否	基础设施建设项目	烂泥小组仙塘陂水渠清淤改造	清淤水渠长度1.6千米,水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米(高)。修复水渠长度200米，衬砌断面尺寸60厘米(净宽)*60厘米(高)，衬砌厚度15厘米。	7.8	272	1084	16	56	2023年3月底	完善水渠建设长1600米，解决烂泥坑小组、上坝小组、岸头小组、新屋仔小组、525亩农田灌溉问题，脱贫人口10户32人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	以工代赈
194	小江镇	排高村	否	基础设施建设项目	排高小组至垵下小组水渠清淤及砼修复整治	砖砌水沟24墙，3面光，85*90厘米长，51.8米，砖砌水沟24墙，3面光，70*120厘米，长8.2米，砖砌体挡墙若干立方，渠道浇底长30米，宽70厘米，厚10厘米；混凝土涵管DN1200长12米，拆除路面若干平方，桥板两块。清淤水渠长度800米。	4.8	160	590	10	30	2023年3月底	完成水渠建设长851.8米，可解决排高组、凹下组、朝阳组苟围组四个小组380亩农田灌溉问题，脱贫人口32户118人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	以工代赈
195	小江镇	柳塘村	否	基础设施建设项目	刘里坑小组山塘整治加固及清淤	改造水陂长度15米,顶宽1米,底宽8米,高7米。	30	131	556	13	30	2023年3月底	完成水陂改造解决了柳塘村刘里坝、排高、岭下小组680亩农田灌溉。脱贫户12户39人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	以工代赈
196	小江镇	新庄村	省定	基础设施建设项目	乌石下小组水陂改造、水渠砼修复	改造水陂长度5米,顶宽1.5米,底宽3.5米,高2米；修复水渠长度60米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度15厘米。	8	79	345	6	14	2023年3月底	完成水渠60米，水陂1座，解决乌石下小组110亩农田灌溉问题。脱贫户6户14人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	
197	小江镇	新店村	县定	基础设施建设项目	新店邱屋小组、陈屋小组农牛角塘小组水陂改造	牛角塘山山下改造水陂长度20米,顶宽3米,底宽5米,高2米。	6	146	642	4	9	2023年3月底	完成水陂建设，可解决竹山下小组，牛角塘小组260亩农田灌溉问题，解决脱贫人口56户266人	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	
198	小江镇	湖东村	市定	基础设施建设项目	河南陂至湖东小组水渠砼修复	修复水渠长度400米，衬砌断面尺寸40厘米(净宽)*40厘米(高)，衬砌厚度12厘米。	4	132	467	19	58	2023年3月底	完成水渠建设长400米，可解决鸭上小组、湖东小组220亩耕地灌溉，脱贫人口10户22人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	
199	小江镇	罗结村	县定	基础设施建设项目	白仔背小组山塘、水渠清淤	白仔背山塘库容2万立方米，清淤0.6万立方米；清淤水渠长度1.2千米，水渠断面尺寸150厘米（宽）*200厘米(高)。	4	114	456	9	24	2023年3月底	完成罗结村白仔背山塘、水渠清淤，罗结圩、杨屋小组，农田165亩灌溉问题，脱贫户9户，24人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	小江镇人民政府	以工代赈
200	新田镇	新田村	否	基础设施建设项目	司前组电灌站建设	新建电灌站1座，新建6平方米泵房1座，10KW潜水泵1台，铺设Φ110毫米PV厘水管300米，三相四线长200米，电线杆1根。	10	68	318	7	30	2023年3月底	完成新建电灌站1座，新建6平方米泵房1座，10KW潜水泵1台，可解决司前小组110亩农田灌溉问题，脱贫人口7户30人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标								主管部门	业主单位	备注
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制	受益对象满意度			
201	新田镇	欧古村	否	基础设施建设项目	岗高、干背、车田高、围上、上湾小组水渠清淤	清淤水渠长度2k米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米（高）。	3.2	273	1160	28	85	2023年3月底	完成清淤水渠长度2k米, 可解决围上等5个小组4300亩农田灌溉问题, 脱贫人口28户85人农受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
202	新田镇	欧古村	否	基础设施建设项目	岗高组电灌站建设	老屋组、岗高组排灌站水渠三面光建设, 长200米, 30厘米*30厘米5	10	46	197	4	12	2023年3月底	完成老屋组、岗高组排灌站水渠建设, 可岗高小组101亩农田灌溉问题, 脱贫人口4户12人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	
203	新田镇	库背村	否	基础设施建设项目	淹湘组、库背组、照镜段组水渠清淤	清淤水渠长度2k米, 水渠断面尺寸60厘米（宽）*60厘米（高）。	6.0	141	344	11	31	2023年3月底	完成清淤水渠长度2000米建设, 解决库背组130亩农田灌溉问题, 脱贫人口11户31人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
204	新田镇	坪地山村	否	基础设施建设项目	大禾场、山下、坦段、店下小组水坝清淤	水陂清淤共680立方米	5.9	239	1088	24	84	2023年3月底	完成大禾场等5个小组水坡清淤680立方米建设, 可解决480亩农田灌溉问题, 脱贫人口24户84人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
205	新田镇	铜锣丘村	县定	基础设施建设项目	铜锣丘村山塘整治加固及清淤	山塘库容1万立方米, 整治大坝长20米, 坝顶宽3.5米, 坝高3米。清淤量0.3万立方米	7.1	186	598	19	48	2023年3月底	完成铜锣丘村山塘库容1万立方米建设, 可解决铜锣丘村400亩农田灌溉问题, 脱贫人口19户48人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
206	新田镇	新明村	县定	基础设施建设项目	老寨下至早禾排清淤	清淤水渠长度2k米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米（高）	3.4	280	1116	16	43	2023年3月底	完成水渠清淤20000建设, 可解决老寨下109亩农田灌溉问题, 脱贫人口16户43人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
207	新田镇	德坑村	否	基础设施建设项目	排上小组电灌站泵房	新建电灌站1座, 新建6平方米泵房1座, 10KW潜水泵1台, 铺设Φ110毫米PV厘水管300米, 三相四线长200米, 电线杆1根。	10	91	316	5	10	2023年3月底	完成新建电管站1座, 解决排上小组120亩农田灌溉问题, 脱贫人口5户10人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	
208	新田镇	德坑村	否	基础设施建设项目	德坑尾等小组水渠、山塘清淤	清淤渠道长度1k米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米（高）; 坳脑山塘库容0.5万立方米, 清淤0.08万立方米。	6	143	539	9	26	2023年3月底	完成清淤1000米建设, 可解决德坑尾小组120亩农田灌溉问题, 脱贫人口9户26人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
209	新田镇	下江村	市定	基础设施建设项目	坪脑小组水陂改造	改造水陂长度10米, 顶宽2米, 底宽5米, 高1.5米。	8.5	60	201	8	39	2023年3月底	完成水坡10米, 顶宽2米, 底宽5米, 高1.5米建设, 可解决坪脑小组112亩农田灌溉问题, 脱贫人口8户39人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	
210	新田镇	金鸡村	否	基础设施建设项目	坝子江电灌站建设	排灌站1座, 三相抽水机2个（4KW1台, 7.5KW一台）, 4寸水管300米, 350平方电线200米, 380V闸刀2把	10	65	262	6	13	2023年3月底	完成排灌站建设1座, 可解决坝子江140亩农田灌溉建设, 脱贫人口6户13人受益。	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	

序号	乡（镇）	村	重点村类别	项目类别	项目名称	主要建设内容及规模	衔接资金(万元)	绩效目标							主管部门	业主单位	备注	
								受益户数	受益人口数	其中受益脱贫户数	其中受益脱贫人口数	建设期限	项目效益	群众参与和带贫减贫机制				受益对象满意度
211	新田镇	周坑村	否	基础设施建设项目	新屋下等小组水渠清淤	清淤水渠长度1500米, 水渠断面尺寸40厘米（宽）*40厘米(高)。	4.3	127	508	13	25	2023年3月底	完成水渠清淤1500米建设, 可解决新屋下109亩农田灌溉问题, 脱贫人口13户25人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
212	新田镇	花历村	否	基础设施建设项目	半圩组、枫树林水陂清淤	水陂清淤2000米, 水库清淤500立方米	6	72	315	6	18	2023年3月底	完成水坡清淤2000米建设, 可解决半圩组100亩农田灌溉问题, 脱贫人口6户18人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	新田镇人民政府	以工代赈
213	油山镇	兴隆	县级	基础设施建设项目	野湖小组新建电灌站	新建电灌站1座, 新建6平方米泵房1座, 10千瓦潜水泵1台, 铺设Φ110mmPVC水管100米, 三相四线长100米, 电线杆1根。	10	86	463	7	23	2023年3月底	新建电灌站1座, 解决野湖小组农田灌溉525亩, 脱贫人口7户23人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	
214	油山镇	老屋下	县级	基础设施建设项目	老屋下村水陂改造	改造老屋下水陂长度15米, 顶宽2米, 底宽5米, 高1.5米。改造两边护岸合计长30米, 顶宽1.6米, 高1.2米; 改造老围足下水陂长度20米, 顶宽2米, 底宽4米, 高1米。改造两边护岸合计长25米, 顶宽2米, 高2米。	20	31	231	6	18	2023年3月底	改造老屋下水陂解决老屋下组农田灌溉350亩, 脱贫人口6户18人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	
215	油山镇	幸福村	县级	基础设施建设项目	围里小组水渠清淤及砼修复	清淤水渠长度600米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高); 修复水渠长度1千米, 衬砌断面尺寸0.4米(净宽)*0.4米(高), 衬砌厚度0.12米。	10	32	333	5	19	2023年3月底	清淤水渠600米解决围里农田灌溉105亩, 受益人脱贫口5户19人	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	以工代赈
216	油山镇	坑口村	省级	基础设施建设项目	营前小组水陂改造	改造水陂长度7米, 顶宽0.8米, 底宽1.5米, 高2米。	6.5	34	251	7	14	2023年3月底	改造水陂一座解决营前小组农田灌溉150亩, 脱贫人口7户14人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	
217	油山镇	坑口村	省级	基础设施建设项目	窑前排小组水渠清淤	清淤水渠长度3.4千米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	5	31	266	7	14	2023年3月底	清淤水渠3.4千米解决瑶前排农田灌溉160亩, 脱贫人口7户14人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	以工代赈
218	油山镇	长安村	县级	基础设施建设项目	老围山组水渠维修清淤、水陂改造	改造水陂长度10米, 顶宽1米, 底宽2.5米, 高1.5米; 清淤水渠长度1.5千米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	10	98	354	9	45	2023年3月底	改造水陂一座解决老围山农田灌溉120亩, 脱贫人口9户45人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	以工代赈
219	油山镇	红米垵社区	县级	基础设施建设项目	土楼下小组水坡改造、水渠清淤	改造水陂长度8米, 顶宽1.2米, 底宽3米, 高1.5米; 清淤水渠长度200米, 水渠断面尺寸0.4米（宽）*0.4米(高)。	8	11	156	4	13	2023年3月底	改造水陂一座解决土楼下农田灌溉80亩, 脱贫人口4户13人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	以工代赈
220	油山镇	新水塘村	县级	基础设施建设项目	枫树下小组江山塘整治加固及清淤	山塘库容7万立方米, 整治大坝长50米, 坝顶宽7米, 坝高6米, 拆除重建放水斜涵、消力水箱及坝下涵管。清淤量1万立方米	8	23	331	7	19	2023年3月底	完善山塘一座解决枫树下农田灌溉103亩, 脱贫人口7户19人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	以工代赈
221	油山镇	新水塘村	县级	基础设施建设项目	上塘湖小组莲塘山塘整治加固及清淤	山塘库容10万立方米, 整治大坝长60米, 坝顶宽6米, 坝高6米, 清淤量1万立方米	8	21	310	6	21	2023年3月底	完善山塘一座解决上塘湖农田灌溉98亩, 脱贫人口6户21人受益	改善脱贫群众生产生活条件	95%	县农业农村局	油山镇人民政府	以工代赈

[illegible]